

令和 7 年度

設計書

舗装補修打換工事（下半期）

工事番号

路線名等

工事箇所 相生市 地内

工 種

相生市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-07. 09. 01 (0)		
	今回	前回	
工種区分（公共） 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	06 舗装 32 一般交通影響有り（2）－1 02 計上しない 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0018

	費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断						
	舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下					
		21	m			施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎積込(小規模土工)						
		50	m2			施工 第0-0002号内訳表
運搬処理工						

工事費内訳書

頁0-0003/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬											
殻運搬 舗装版破碎 ；D I D区間有り L=1.0km以下										施工	第0-0003号内訳表
		2.5		m3							
殻処分											
処分費 アスファルト殻 ；投棄量2.5m3										施工	第0-0004号内訳表
		1		式							
舗装											
舗装工											
アスファルト舗装工											
上層路盤(車道・路肩部)											
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t=100 1層施工 粒調碎石 M-25, M-30, M-40										施工	第0-0005号内訳表
		50		m2							

工事費内訳書

頁0-0004/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)							
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ [※] 入再生材](13) ; (2.35)		50	m2				施工 第0-0006号内訳表
区画線工							
区画線工							
溶融式区画線							
区画線設置 [溶融式] (半日未満作業) 実線 15cm t=1.5mm		7	m				施工 第0-0007号内訳表
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							

工事費内訳書

頁0-0005/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員 B											
		2		人	日					施工	第0-0010号内訳表
直接工事費計											
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
純工事費計					式						
現場管理費											
工事原価計					式						
一般管理費等											
工事価格計					式						

工事費内訳書

頁0-0006/0018

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚>15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0007/0018

[摘要]

1 m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K								
	R1		特殊作業員			特殊作業員			
	R2		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R								
	Z1		コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ			舗装版切断 カッタープレート 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚	=1		15cm以下				

舗装版破碎積込(小規模土工)										積算単価算出表		施工 第0-0002号内訳表		頁0-0008/0018	
[規格 1]			[規格 2]			[摘要]			1		m2		当り		
標準単価		代表機材規格			構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考			
	K1		小型バックホウ(クローラ型) 山積0.13m3(平積0.10m3) [標準型・排出ガス型(第2次基準値)]						小型バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 0.13/0.10m3						
	K														
	R1		運転手(特殊)						運転手(特殊)						
	R														
	Z1		軽油 パトロール給油						軽油						
	Z														
									計						
	積算単価 =														

積算単価算出表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0008/0018

1 m2 当り

[illegible]

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0010/0018

〔規格 1〕アスファルト殻

[規格 2]

[摘要]

式

当り

[illegible]

上層路盤(歩道部)									
[規格1] 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工				[規格2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40				[摘要]	
標準単価				代表機材規格		構成比		基準単価	
				積算規格		単 価		補 正 構成比	
								備 考	
	K1		小型バックホウ 山積0.11m3(平積0.08) [クローラ型] 排出ガス対策型含				小型バックホウ(排出ガス対策型・超低騒音型含) 油圧式クローラ型 山積0.11m3級		
	K2		振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパクト式] 排出ガス対策型含				振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンパクト型 3～4t		
	K								
	R1		普通作業員				普通作業員		
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)		
	R3		特殊作業員				特殊作業員		
	R								
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm				粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)		
	Z2		軽油 パトロール給油				軽油		
	Z								
							計		
積算単価 =									

上層路盤(歩道部)										積算単価算出表		施工 第0-0005号内訳表		頁0-0012/0018	
[規格1] 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工				[規格2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40				[摘要]		1		m2 当り			
標準単価		代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考				
	A	全仕上り厚			=100	全仕上り厚									
	B	施工区分			=1	1層施工									
	C	材料			=1	粒調碎石 M-25, M-30, M-40									

表層(車道・路肩部) 積算単価算出表 施工 第0-0006号内訳表 頁0-0013/0018 1 m2 当り									
[規格1] t = 50mm			[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)			[摘要]			
標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハンドガイド式]				振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5～0.6t			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]				振動コンパクタ [前進型] 40～60kg			
	K								
	R1	特殊作業員				特殊作業員			
	R2	普通作業員				普通作業員			
	R3	土木一般世話役				土木一般世話役			
	R								
	Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm				再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
	Z3	ガソリン レギュラー スタント				レギュラーガソリン			
	Z4	軽油 パトロール給油				軽油			
	Z								

[illegible]

頁0-0014/0018

[規格 1] $t = 50 \text{ mm}$

〔規格 2〕 密粒度アスコン〔下水スラグ入再生材〕(13)

[摘要]

m2	当り
----	----

標準単価

[illegible]

構成比	
-----	--

基準単価

積算規格

单 俩

補正
構成比

備考

積算単価 =

A	平均幅員	=1
B	1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50
C	材料	=14
D	夜間割増の有無	=1
E	瀝青材料種類	=2

1.4m未満(1層当り平均厚50mm以下)		
1層当り平均仕上り厚(mm)		
密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)		
無し		
プライムコート	PK-3	

施工単価表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0015/0018

区画線設置 [溶融式] (半日未満作業)

[規格1]実線 15cm t=1.5mm [規格2] [摘要] 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [溶融式] 機械・労務		m			施工 第0-0008号内訳表
区画線設置 [溶融式] 材料		m			施工 第0-0009号内訳表
全体割増					
単 位 当 り	1	m			
A 夜間作業の有無		=1	昼間作業		
B 規格・仕様区分		=1	実線 15cm		
C 時間的制約の有無		=1	時間的制約なし		
D 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
E 未供用区間の補正		=1	供用区間		
F 塗布厚		=1	t=1.5mm		
G 塗料区分		=1	白		
H プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		
I 1日未満で完了する作業		=3	適用する(半日未満)		

頁0-0016/0018

[摘要]

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017/0018

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]

[規格2]

[摘要]

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0		kg			1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)		kg			1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			1
軽油		L			1
諸雑費		%			#01
合 計		m			
単 位 当 り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料区分		=1	白		
F プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		

頁0-0018/0018

当り

[illegible]