

令和 8年度

設計書

舗装補修打換工事（上半期）（施工範囲0～100㎡未満）

工事番号

路線名等

工事箇所 相生市 地内

工 種 舗装工

総括情報表

単価適用年月日	0-08.03.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	今 回	前 回	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D区間有り L = 1.0km以下	2.5		m3			施工 第0-0003号内訳表
殻処分						
処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 2.5 m3	1		式			施工 第0-0004号内訳表
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 粒調碎石 M-25, M-30, M-40	50		m2			施工 第0-0005号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13) ; (2.35)	50		m ²			施工 第0-0006号内訳表
区画線工						
区画線工						
熔融式区画線						
区画線設置 [熔融式] (半日未満作業) 実線 15cm t=1.5mm	7		m			施工 第0-0007号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格1] As舗装版厚->15cm以下

[規格2]

積算単価算出表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0007/0018

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]			コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
K								
R1		特殊作業員			特殊作業員			
R2		土木一般世話役			土木一般世話役			
R3		普通作業員			普通作業員			
R								
Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ			舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
Z2		ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
Z								
					計			
積算単価 =								
A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版				
B	アスファルト舗装版厚	=1		15cm以下				

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算単価算出表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0011/0018

[摘要]

1 m2 当り

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
K1	小型バックホウ(クロー型) 山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]			小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
K2	振動ローラ(舗装用) 質量3~4t [搭乗コンバインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含) 搭乗式コンバインド型 3~4t			
K							
R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
R2	特殊作業員			特殊作業員			
R3	普通作業員			普通作業員			
R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm			粒調碎石 (0~25mm・0~30mm・0~40mm)			
Z2	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							
				計			

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アスコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0013/0018

1 m2 当り

積算単価算出表

標準単価	代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単価	補正 構成比	備考
K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5~0.6t [ハンドガイド式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 質量40~60kg [前進型]			振動コンパクタ [前進型] 40~60kg			
K							
R1	特殊作業員			特殊作業員			
R2	普通作業員			普通作業員			
R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
R							
Z1	密粒度アスコン TOP20 t=50mm			再生密粒度アスコン(下水汚泥スラグ入) TOP13			
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			
Z3	ガソリン レギュラー スタント			レギュラーガソリン			
Z4	軽油 パトロール給油			軽油			
Z							

施工単価表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0017/0018

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1]

[規格2]

[摘要]

1000 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			1
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			1
軽油		L			1
諸雑費		%			#01
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料区分		=1	白		
F プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		

